


PŮDORYS KROVU



POZNÁMKA:

- * PRE KONŠTRUKCIU KROVU JE NAVRHNUTÉ IHLIČNATÉ (SMREKOVÉ RESP. JEDLOVÉ) REZIVO AKOSTI SI-A
- * ABSOLUTNÁ VLHKOSŤ DREVA NESMIE PRESIAHNUŤ 16%
- * DREVENÉ ČASTI KROVU OPRACOVAŤ – OHOBLOVAŤ RESP. OBRUSIŤ
- * DREVENÚ KONŠTRUKCIU KROVU NATRIEŤ PRIESVITNÝM OCHRANÝM NÁTEROM S ÚČINKAMI PROTI HNILOBE A ŠKODCOM
- * KRYTINA PRE DANÝ OBJEKT JE NAVRHOVANÁ ASFALTOVÝ ŠINDEL
- * KLAMPIARSKÉ VÝROBKY SÚ NAVRHOVANÉ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HRúbKY 0,60 mm
- * DREVENÉ PRVKY KOTVIŤ A SPÁJAŤ KLASICKÝMI TESÁRSKÝMI SPOJMI
- * VÝKAZ REZIVA JE V STATICKEJ ČASTI

Navrhovateľ		Výpracoval		Kreslil		Kontroloval	
Ing. Juroj DŽUGAN		Ing. Juroj DŽUGAN		Ing. Juroj DŽUGAN		Ing. Juroj DŽUGAN	
Investor		OBEC PERIN – CHŤM					
Miesto stavby		k. ú. Vyšný Lánec,		p. č. 238/3			
Stavba		ZVYŠENIE NÁVŠTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ		PRORESING			
PLOCHY PERINSKO – CHŤMSKÝCH RYBNÍKOV				Ing. Juroj DŽUGAN		Ing. Juroj DŽUGAN	
Objekt		SO 02.1 – STAVEBNÁ ČASŤ		Format 2*A4			
Obsah výkresu		PRIEČNY A POZDĽŽNÝ REZ		Datum 08.2019			
		SO 02 výškové rozhrádka – pozorovateľňa vĺčstva 2.		Stupen PPSP			
				Czokozky			
				Arch.c.			
				Mierka 1:50		Číslo výkresu 08	