


PÓDORYS STRECHY



POZNÁMKA:

- * NA ŠIKMEJ STRECHE JE NAVRHNUTÁ STREŠNÁ KRYTINA – ASFALTOVÝ ŠINDEL
- * KLAMPIARSKÉ VÝROBKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,60 MM
- * STREŠNÉ KRYTINY KOTVIť A SPAJAť PODLA POKRYNOV VÝROBCOV.
- * STREŠNÚ KRYTINU NA ŠIKMEJ STRECHE VYBAVIť ZACHYTAVAČMI SNEHU

VÝPIS – KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

OZN	SCHEMA	POPIS	VÝKAZ	POZNÁMKY
10/k		Oplechovanie OKAPU	poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=41,0 m	
11/k		Oplechovanie štítov	RS=300 mm poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=14,00 m RS=240 mm	
12/k		podokapový žlab D 160	poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=42,0 m	vrátane príslušenstva
13/k		žľabový konický kotlík D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	
14/k		horné koleno D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	
15/k		odpadová rúra D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm CELK. DL.=6,0 m	vrátane príslušenstva
16/k		výťokové koleno D 100	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	
17/k		podokapový žlab D 160 rohý žlabu	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 6	
18/k		čelý žlab D 160	poplastovaný plech hr. 1,0 mm ks = 2	

Navrhovateľ		Vypracovateľ	Kreslil	Kontroloval	PRORESING Ing. Juraj DŽUGAN Denešova 29 040 11 KOSICE			
Ing. Juraj DŽUGAN		Ing. Juraj DŽUGAN	Ing. Juraj DŽUGAN	Ing. Juraj DŽUGAN				
Investor								
OBEC PERIN – CHYM								
Miesto stavby		k. ú. Vyšný Láneč, p. č. 238/3			Formát	2*A4		
Stavba		ZYŠENIE NAŠTEJNOSTI V OKOLI VODNEJ PLOCHY PERINSKO – CHYMSKÝCH RYBNÍKOV SO 01.1 – STAVEBNÁ ČASŤ			Datum	08.2019		
Objekt	PÓDORYS STRECHY				Stupeň	PPSP		
					C. záznamy			
					Arch.č.			
Obsah výkresu	PÓDORYS STRECHY				Merka	1:100	Číslo výkresu	05
0 01 Výšková rozhládka – pozorovateľňa vŕtáctva 1.								