


PÔDORYS 1.NP



LEGENDA 1.NP :

OZN. VO VÝKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA V m ²	DRUH PODLAHY	ZVLÁŠTNÉ POVR-CHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
101	RAMPA + VONKAJŠÍ VSTUP	12,36	ZDRSNENÝ BET. POTER.		
102	ALTÁNOK	66,36	ZDRSNENÝ BET. POTER.		
103	TERASA	24,50	ZDRSNENÝ BET. POTER.		
	UŽITKOVÁ PLOCHA	103,22			
	OBYTNÁ PLOCHA	-			
	ZÁSTAVANÁ PLOCHA	110,36			


POZNÁMKA:

☐ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ALTÁNKU JE DREVENÁ

- DREVENÉ PRVKY KOTVIŤ O ZÁKLADY POMOCOU POMOCOU HYDROIZOLAČNEJ PODLOŽKY – LEPENKY

Výkaz dreva - zvislé konštrukcie

OZN.	NÁZOV	PRIEREZ	DLŽKA	KS	DREVINA	M ³
N1	Nosník	150*150	1250	12	SMREK (JEDLA)	0,338
S	Stĺpik hoblovaný	150*150	2900	22	SMREK (JEDLA)	1,436
Sp	Vodor. priečník pre stĺp hobl.	150*150	900	12	SMREK (JEDLA)	0,243
Ss	Šikmý priečník pre stĺp hobl.	150*150	1800	24	SMREK (JEDLA)	0,972
Zvislá konštrukcia						
SPOLU M ³						2,959



<div>PRORESING</div> <div>Ing. Juraj DŽUGAN Dženešova 29 040 11 KOŠICE</div>				
Naučiteľ	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	
Ing. Juraj DŽUGAN	Ing. Juraj DŽUGAN	Ing. Juraj DŽUGAN	Ing. Juraj DŽUGAN	
Investor	OBEC PERIN – CHŤM			
Miesto stavby	k. ú. Vyšný Lánec, p. č. 238/3			
Stavba	ZVÝŠENIE NAVŠTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ PLOCHY PERINSKO – CHŤMSKÝCH RYBNÍKOV			
Objekt	SO 01.1 – STAVEBNÁ ČASŤ			
Obsah výkresu	PÔDORYS 1.NP			
	SO 01 Výškové rozhradia – pozorovateľňa vtáctva 1.			
Mierka	1:100		Číslo výkresu 03	