





PÔDORYS ZÁKLADOV



DETAIL KOTVENIA M=1:5



POZNÁMKA:

- * ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ Z BETÓNU C25/30
- * PRE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE POUŽÍŤ BETÓN S ODOLNOSŤOU VODY, PROJEKTANT ODPORUČA PRE VÝROBU BETÓNU POUŽÍŤ STRUSKOPORTLANDSKÝ CEMENT RESP. PRÍSADY PRE ZVÝŠENIE ODOLNOSTI VOČI VODE
- * ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA JE MIN. 1000 MM POD UPRAVENÝM TERÉNOM.
- * PRI BETÓNOVANÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV ZABEZPEČIŤ KRYTIE VÝSTUŽE 50 MM
- * POD ZÁKLADOVÉ PÁSY VYBUDOVAŤ ŠTRKOVÉ LOŽKO HR. 3*300 mm
- * INVEŠTOR PRED ZAČATÍM PRÁČ PREVERÍ, ČI SA NENACHADZAJÚ V MIESTE VÝKOPOV PODZEMNÉ SIETE A ROZVODY.
- * PO VÝKOPANÍ RÝH PRE ZÁKLADY PRÍZVIAŤ PROJEKTANTA NA PREVZATIE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY.

Návrh	Výpracoval	Kreslil	Kontroloval
Inž.-uroj DŽUGAN	Inž.-uroj DŽUGAN	Inž.-uroj DŽUGAN	Inž.-uroj DŽUGAN
<p style="text-align: center;">PRORESING Inž.-uroj DŽUGAN Denssova 29 040 11 KOŠICE</p>			
Investor	OBEC PERIN – CHÝM		
Miesto stavby	k. ú. Vyšný Lamec, p. č. 238/3		
Staroba	ZVYŠENIE NÁVŠTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ PLOCHY PERINSKO – CHÝMSKÝCH RYBNÍKOV		
Objekt	SO 02.1 – STAVEBNÁ ČASŤ		
Obdobie výskumu	PÔDORYS ZAKLADOV		
SO 02	výšková rozhládka – pozorovateľná vecičta 2.		
Mierka	1:50	Císlo výkresu	02